

# 曲靖市移民开发局文件

曲移民复〔2018〕34号

---

## 曲靖市移民开发局关于 陆良县小百户镇兴仁村道路 硬化建设项目可行性研究报告的批复

陆良县移民开发局：

你局上报的《陆良县移民开发局关于陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目可行性研究报告审查的请示》（陆移请〔2017〕20号）收悉。经研究，现批复如下：

第一，经委托云南中林地质勘察设计有限公司组织专家评审，认为陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目（项目代码2018-530322-54-01-019639）的可行性研究报告基本达到本阶段规程规范的要求，按照专家组审查修改意见完善后的可行性研究

报告可作为开展下步工作的依据。

第二，原则同意该项目建设。并按审定项目的建设内容、规模和进度安排组织实施。

第三，原则同意技术审定的项目总投资 80.47 万元，其中：申请后期扶持专项补助资金 80 万元，其余自筹。分项投资规模按照审查意见审定的规模确定。

第四，请按照移民扶持项目和资金管理的相关规定，抓紧组织下阶段工作。要严格执行项目建设程序，强化资金管理，确保资金使用和项目建设合法合规。

附件：陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目可行性研究  
报告审查意见

  
曲靖市移民开发局  
2018年2月12日

# 云南中林地质勘察设计有限公司文件

中林发〔2018〕11号

签发人：黄崧

## 《陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目 可行性研究报告》审查意见

曲靖市移民开发局：

根据曲靖市投资审批中介超市公开选取中介机构确认书，曲靖市移民开发局委托云南中林地质勘察设计有限公司组织对云南省曲靖市设计研究院有限责任公司编制的《陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）进行评审。2017年11月29日，云南中林地质勘察设计有限公司在曲靖市组织召开了《可研报告》的审查会议。参加会议的有曲靖市移民开发局、市财政局、民盟曲靖市委、陆良县移民开发局、陆良县小百户镇移民开发局、云南省曲靖市设计研究院有限责任公司、云南能阳水利水电勘察设计有限公司建筑设计院等部门领导、特邀专家和代表。会议在听取设计单位汇报和地方政府及相关职能部门意见的基础上，对照国家和云南省有关移民后期扶持政策、法规和设计规范的规定，进行了认真的讨论和审议，提出了补充修改意见。会后，设计单位根据意见进行了认真修改和完善。经审查，认为修改后的《可研报告》内容基本全面，

基本贯彻执行了国家和云南省有关政策法规，基本满足建设项目可行性研究阶段的设计深度要求。形成审查意见如下：

## 一、总体评价

陆良县小百户镇人民政府委托云南省曲靖市设计研究院有限责任公司编制的《可研报告》，贯彻执行了《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院〔2017〕第 679 号令）、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）、《关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知》云移局〔2010〕48 号、《云南省移民开发局关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目管理的通知》（云移局发〔2012〕214 号）等大中型水库移民后期扶持政策，符合《云南省陆良县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016~2020 年）》的要求，设计单位基本按照审查会议的审查意见进行了修改、补充完善，其成果内容、设计精度，基本符合可行性研究阶段要求，可以作为地方人民政府和移民部门开展下一阶段工作的依据。

## 二、项目建设的必要性和可行性

小百户镇兴仁村委会隶属于会泽毛家村水库移民安置区。距离小百户镇 5km，现有农户 1208 户，人口 4434 人。村庄现状村级道路路基窄，路面破烂不堪、坑塘遍布、坑洼不平，路面等级低，路面平整度差，通行能力较弱。随着“美丽宜居乡村”建设，推进生态文明和新农村建设，改善村庄环境整治的需要。该项目建设是十分必要的。

该项目地方政府高度重视，移民群众热心支持，技术力量保障有力，管理维护能够落实。项目的实施，改善农村人居环境，建设经济

效益和社会效益显著。项目不拆迁，不占农田，工程无重大难点，建设条件较好，能解决当地村组存在的突出困难和问题，采用大中型水库扶持资金投资实施，资金有保障。因此，本项目是可行的。

### 三、项目建设的规模

基本同意《可研报告》提出的项目建设内容：道路按基本级公路建设，道路全长 898.875m，宽 6m。路面结构形式为 15cm 厚的级配碎石垫层，25cm 厚 C30 混凝土面层，部分路段设浆砌片石挡墙共 326m，对公路沿线设施进行完善。

### 四、工程设计方案

1、基本同意项目设计的依据、原则及主要技术指标。

2、基本同意道路面层采用 15cm 厚的级配碎石垫层，25cm 厚 C30 水泥混凝土面层。

3、基本同意道路设计依据及主要技术指标。道路等级为基本级道路，路面类型为水泥混凝土路面，路面结构达到临界状态的设计使用年限为 8 年，设计车速为  $V=20\text{km/h}$ ，路面设计荷载为机动车道 BZZ-100，设计初年每车道标准轴载数为 200 次/日，交通增长率为 3%，雨水管渠设计重现期为 1 年，径流系数取 0.70。

4、基本同意挡土墙设计内容。

### 五、环境影响评价

基本同意环境影响评价的内容，在实施中应结合环保、水保措施组织施工。项目位于村镇区域，属非污染类的项目，不涉及水源保护区、风景名胜区等敏感区域。施工过程中对环境的影响较小，通过采取有针对性的污染防治措施及加强施工期管理等，其影响可以得到减

缓或消除。工程完工后，工程区域的生态环境及村民生产生活环境将得到较大的改善。

## 六、项目实施进度和管理

基本同意报告确定的工程实施进度及管理措施，计划工程建设工期为 3 个月。根据国家有关法律法规，建立健全管理机制，项目实施由陆良县移民开发局负责，小百户镇协助，成立工程建设和管理领导小组，保证工程实施后发挥效益。

移民后扶项目资金实行专户管理，专款专用，实行县级报账制，按照工程建设进度及时足额拨付。项目实施阶段应按照招标投标管理办法规范工程建设。工程严格按照批准的建设方案、内容和相关规范组织施工，施工过程中应健全项目档案管理制度。竣工验收严格执行项目工程验收规范。

## 七、效益分析

基本同意效益分析的内容，其效益主要体现在社会效益方面，故该项目不做财务评价，只进行国民经济评价。

本项目的实施，有效改变当地的乡村面貌，提升乡村新形象。因此，项目建设给当地群众所带来的直接和间接经济效益，对加快移民安置区人民致富步伐起着积极的促进作用。

## 八、工程投资

- 1、基本同意工程投资估算的编制原则、依据和编制方法。
- 2、陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目投资估算总投资 80.47 万元。其中：建筑安装工程费 69.67 万元，工程建设其它费 6.97 万元，预备费 3.83 万元。



3、项目资金组成：该项目总投资估算为 80.47 万元，其中移民专项资金 80 万元，其余资金由地方自筹。

附件：1、陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目投资估算表  
2、评审《陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目可行性研究报告》技术审查专家表

云南中林地质勘察设计有限公司

2018 年 1 月 11 日



附件 1

## 陆良县小百户镇兴仁村道路硬化 建设项目投资估算表

(单位：万元)

序号	项目或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	合计	各部分投资占总投资百分比
一	建安工程费	69.67			69.67	86.58%
二	建设工程其他费			6.97	6.97	8.66%
1	建设单位管理费			1.39	1.39	
2	工程监理费			1.39	1.39	
3	勘测设计费			2.79	2.79	
4	招标代理费			0.70	0.70	
5	造价咨询费			0.28	0.28	
6	竣（交）工验收试验检测费			0.42	0.42	
三	工程预备费				3.83	4.76%
	基本预备费				3.83	
	建设项目总投资				80.47	100%



## 评审《陆良县小百户镇兴仁村道路硬化建设项目可行性研究报告》

### 技术审查专家表

日期：2017 年 11 月 29 日

姓名	评审专业	职称	签字
宰家军	规划、移民	高工	宰家军
刘洪发	公路、造价	高工	刘洪发
颜燕胜	公路、造价	工程师	颜燕胜
		组长	宰家军

是否公开：公开

---

曲靖市移民开发局办公室

2018年2月12日印

---